

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL – SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA – NOI/SGAP

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Aquisição de materiais de construção e acabamentos para manutenção e ampliação de unidades prisionais, conforme Memo. 151/12 - NOI.

2 – JUSTIFICATIVA

Porque as unidades prisionais estão com suas capacidades máximas, com celas abarrotadas de reeducandos, e estão também em péssimo estado de conservação, com celas danificadas, queimadas e sujas, sem a menor condição de ser habitado.

Através da manutenção pretendida serão realizadas algumas melhorias para a criação de vagas, solucionando temporariamente o problema da superlotação.


Com a aquisição dos materiais constantes deste projeto básico serão realizados os seguintes serviços:

- Manutenções do módulo II do Presídio Baldomero Cavalcante.
- Manutenção e incorporação de mais 01 raio para o módulo do trabalhador do Presídio Baldomero Cavalcante, ampliando e gerando um maior número de vagas.
- Manutenções do módulo III do Presídio Baldomero Cavalcante, transformando em triagem e sanção disciplinar.
- Manutenções da antiga triagem do Presídio Baldomero Cavalcante, transformando em celas de enfermaria.
- Adequações da antiga cozinha do Presídio Baldomero Cavalcante, transformando em área de trabalho.
- Manutenções da Ala F do CPJ.
- Criações de mais um módulo no Presídio Santa Luzia gerando mais 84 vagas.
- Pinturas das paredes dos módulos I, II e da cozinha do Presídio Santa Luzia.
- Adequação do berçário do Presídio Santa Luzia para local próximo á cozinha.

3 – LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

Núcleo de Obras de Infraestrutura da SGAP, Complexo Prisional, Maceió - Al. em dias úteis, horário das 08 às 17h.

Mônica Albuquerque
Arquiteta e Urbanista
CREAL 5243-D



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL – SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA – NOI/SGAP

4 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA


Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues de forma única com prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho e da ordem de fornecimento, e com validade não inferior a seis (06) meses, a contar da data de recebimento definitivo.

5 – DAS REFERÊNCIAS

LOTE 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL ELETRICO	UN	QTD
001	CABO FLEXÍVEL 4 MM PEÇA COM 100 M CORES DIVERSAS	UN	50
002	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PEÇA COM 100 M CORES DIVERSAS	UN	100
003	CABO FLEXÍVEL 6 MM PEÇA COM 100 M CORES DIVERSAS	UN	50
004	CABO FLEXÍVEL 10 MM PEÇA COM 100 M CORES DIVERSAS	UN	25
005	CABO FLEXÍVEL 16 MM PEÇA COM 100 M CORES DIVERSAS	UN	15
006	TOMADA NOVO PADRÃO COM INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM PLACA BRANCA	UN	300
007	PLAFONIER DECORATIVO (BOCAL DECORATIVO DE PORCELANA COR BRANCA	UN	500
008	LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	500
009	CAIXA PARA ENERGIA 4 X 2 DE EMBUTIR PARA ALVENARIA	UN	100
0010	CAIXA SEXTAVADA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO	UN	100
0011	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO (19MM X 10MX0,76MM)	UN	100
0012	FITA ISOLANTE BAIXA FUSÃO (19MMX10MX13MM)	UN	100
0013	LÂMPADA ELETRÔNICA 85W/220V OU SIMILAR	UN	10
0014	ELETRODUTO PVC ANTI-CHAMAS RÍGIDO SEM ROSCA EM AMBAS AS PONTAS BARRA DE 3 METROS, BITOLA: ¾	UN	50

Mônica Albuquerque
Arquiteta e Urbanista
CREA/AL 5243-D



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL – SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA – NOI/SGAP

0015	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 AMPERES	UN	10
0016	PARAFUSO 8 MM (CORTICAL)	UN	300
0017	BUCHA NYLON 8MM PARA PAREDES, TIJOLOS, GESSOS 8 MM	UN	300
0018	BOCAL TERMOPLÁSTICO COM RABICHO PARA LÂMPADA	UN	200
0019	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 ROLO COM 50 M	UN	50

LOTE 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO	UN	QDT
001	CHUVEIRO COM REGISTRO PLASTICO COM BRAÇO 1/2	UN	300
002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 X1/2	UN	100
003	CAIXA DE DESCARGA PVC, MÍNIMO 9 LITROS, BRANCO	UN	200
004	TUBO DE DESCIDA EXTERNO C/ CURVA PARA P/ CX DE DESCARGA	UN	200
005	VASO SANITÁRIO LOUÇA TIPO TURCO COMUM	UN	200
006	VEDAÇÃO PARA O TUBO DE DESCIDA	UN	200
007	COLA PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 75 G (COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO TANTO PARA A REDE DE ÁGUA COMO PARA REDE DE ESGOTO)	UN	100
008	FITA VEDA ROSCA, 18MMX50M, COR: BRANCO	UN	50
009	JOELHO PVC 25 X 32MM ÁGUA	UN	200
0010	JOELHO PVC 25 X 20MM ÁGUA	UN	200
0011	CAP 20 MM PVC ÁGUA	UN	200
0012	CAP 25 MM PVC ÁGUA	UN	200
0013	CAP 40 MM PVC ESGOTO	UN	200

Mônica Albuquerque
Arquiteta e Urbanista
CREA/AL 5243-D



Protocolo: 7541
Fis. _____
Ass. _____

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL – SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA – NOI/SGAP

0014	CAP 32 MM PVC ÁGUA	UN	200
0015	CAP 50 MM PVC ESGOTO	UN	200
0016	CAP 60 MM PVC ÁGUA	UN	200
0017	PLUG ROSCAVEL BITOLA ½ (BUJÃO ½)	UN	200
0018	PLUG ROSCAVEL BITOLA ¾ (BUJÃO DE ¾)	UN	200
0019	RALO CÔNICO MONTADO 100 MM	UN	200
0020	TUBO DE PVC 20 MM ÁGUA	UN	200
0021	TUBO DE PVC 25 MM ÁGUA	UN	200
0022	TUBO DE PVC 32 MM ÁGUA	UN	200
0023	TUBO DE PVC 50 MM ESGOTO	UN	200
0024	TUBO DE PVC 50 MM AGUA	UN	200
0025	TUBO DE PVC 60 MM ÁGUA	UN	200
0026	TUBO DE PVC 75 MM ESGOTO	UN	200
0027	TUBO DE PVC 40 MM ESGOTO	UN	200
0028	TUBO DE PVC 40 MM ÁGUA	UN	200
0029	TUBO DE PVC 100 MM ESGOTO	UN	200
0030	LUVA DE PVC 20 MM ÁGUA	UN	200
0031	LUVA DE PVC 25 MM ÁGUA	UN	200
0032	LUVA DE PVC 32 MM ÁGUA	UN	200
0033	LUVA DE PVC 40 MM ESGOTO	UN	200
0034	LUVA DE PVC 40 MM AGUA	UN	200
0035	LUVA DE PVC 50 MM ESGOTO	UN	200
0036	LUVA DE PVC 50 MM AGUA	UN	200
0037	LUVA DE PVC 60 MM ÁGUA	UN	200

Mônica Albuquerque
Arquiteta e Urbanista
CREA/AL 5243-D



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - NOI/SGAP

0038	LUVA DE PVC 75 MM ESGOTO	UN	200
0039	LUVA DE PVC 100 MM ESGOTO	UN	200
0040	JOELHO DE PVC 20 MM ÁGUA	UN	200
0041	JOELHO DE PVC 25 MM ÁGUA	UN	200
0042	JOELHO DE PVC 32 MM ÁGUA	UN	200
0043	JOELHO DE PVC 40 MM ESGOTO	UN	200
0044	JOELHO DE PVC 40 MM ÁGUA	UN	200
0045	JOELHO DE PVC 50 MM ESGOTO	UN	200
0046	JOELHO DE PVC 50 MM ÁGUA	UN	200
0047	JOELHO DE PVC 60 MM ÁGUA	UN	200
0048	JOELHO DE PVC 75 MM ESGOTO	UN	200
0049	JOELHO DE PVC 100 MM ESGOTO	UN	200
0050	TÊ PVC 20 MM ÁGUA	UN	200
0051	TÊ PVC 25 MM ÁGUA	UN	200
0052	TÊ PVC 32 MM ÁGUA	UN	200
0053	TÊ PVC 40 MM AGUA	UN	200
0054	TÊ PVC 40 MM ESGOTO	UN	200
0055	TÊ PVC 50 MM AGUA	UN	200
0056	TÊ PVC 50 MM ESGOTO	UN	200
0057	TÊ PVC 60 MM AGUA	UN	200
0058	TÊ PVC 75 MM ESGOTO	UN	200
0059	TÊ PVC 100 MM ESGOTO	UN	200
0060	GRELHA 100 MM PVC	UN.	200
0061	SIFÃO - SANFONADO SIMPLES, TUBO DE DESCIDA PVC, P/ LAVATÓRIO	UN.	200

[Signature]
Mônica Albuquerque
Arquiteta e Urbanista
CREAL 5243-D



Protocolo PA
Fis. 13
Ass. Mdo

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - NOI/SGAP


LOTE 03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL DE ACABAMENTO	UN	QDT
001	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR BRANCO GELO	UN	150
002	CORANTE PARA TINTA PVA COR AZUL 50 ML	UN	100
003	CORANTE PARA TINTA PVA COR VERDE 50 ML	UN	100
004	MASSA CORRIDA PVA LATÃO 18 LITROS INTERNO	UN	100
005	GESSO SACO 1 KG EM PÓ	UN	100
006	TINTA PVA BRANCO GELO LATÃO 18 LITROS INTERNO	UN	100
007	TINTA PVA BRANCO GELO LATÃO 18 LITROS EXTERNO	UN	100
008	LIXA PARA MASSA Nº 120 OU 150	UN	200
009	PINCEL/TRINCHA DE 2"	UN	50
0010	ROLO DE LÃ TIPO 1000 TAM. 23 CM	UN	50
0011	ROLO DE ESPUMA TAM. 09 CM	UN	50
0012	ESTOPA (SACO)	UN	20
0013	THINNER LATA 900 ML OU SIMILAR	UN	50
0014	CAL PARA PINTURA SACO DE 05 KG	UN	150

LOTE 04

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO	UN	QDT
001	SAIBRO (TRAÇO)	M ³	50
002	CIMENTO SACOS DE 50 KG	UN	1200
003	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS	UN	30000
004	PEDRA RACHÃO	M ³	48

Mônica Albuquerque
Mônica Albuquerque
Arquiteta e Urbanista
CREA/AL 5243-D



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - NOI/SGAP

LOTE 05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL - MADEIRAS	UN	QDT
001	CHAPAS COMPENSADAS RESINADAS - MADEIRITE 2,20M X 1,10 M X 12 MM	UN	50
002	TÁBUA DE MADEIRA BRUTA 30 CM	M	100
003	LINHA DE MASSARANDUBA 15 X 07 CM OU SIMILAR	M	100
004	BARROTE DE MASSARANDUBA 07 CM X 05 CM OU SIMILAR	M	100

LOTE 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL - PARA SEGURANÇA	UN	QDT
001	CONCERTINA DUPLA NAVALHADA DIÂMETRO 45 MM OU SIMILAR	M	2000
002	TELA NAVALHADA (TIPO ALAMBRADO) ROLO DE 2,00 X 3,00 M	M	1000
003	ARAME GALVANIZADO N°14	M	1240
004	CABO DE AÇO 9,5 MM (3/8)	M	240
005	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO (3/8)	UN	24
006	GRAMPO PARA CABO DE AÇO (3/8)	UN	50

LOTE 07

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL - PARA COBERTA	UN	QDT
01	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E: 6MM, de 1,83 x 1,10 M	UN	500
02	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM	UN	100
03	PARAFUSO 5/16 X 110 MM, COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO, PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA	UN.	1000

Mônica Albuquerque
Arquiteta e Urbanista
CREA/AL 5243-D



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - NOI/SGAP

Protocolo SGAP
Fis. 15
Ass. mda

LOTE 08

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL - FERRAGENS	UN	QDT
001	DISCO DE CORTE 12" X 1/8 X 1"	UN	150
002	DISCO DE CORTE COMUM 7" X 1/8 X 7/8"	UN	150
003	DISCO DE DESBASTE 7" X 14 X 7/8	UN	50
004	CANO PATENTE DE 1 1/4" DE 06 M DE COMPRIMENTO	UN	70
005	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 125 MM	KG	200
006	PREGO 2 1/2 X 10	KG	100
007	PREGO 2 1/2 X 13	KG	100
008	BARRA CHATA 1 1/2 X 1/4	UN	100
009	BARRA CHATA 1" X 1/4	UN	100
0010	CANTONEIRA L 2" X 1/4	UN	100
0011	VARÃO LISO 1" COM 6 M DE COMPRIMENTO	UN	200
0012	VARÃO LISO "DE 3/4" COM 6 M DE COMPRIMENTO	UN	200
0013	DISCO DIAMANTADO PARA MAKITA	UN	50
0014	ELETRODO E 6013 3.25 MM	KG	2000
0015	CHAPAS DE FERRO PATENTE Nº 18 - 2M X 1M	UN	200
0016	TELA SOLDADA MALHA 15 X 15 - 4,2 MM PESO = 1,48 KG/M ²)	M ²	500
0017	VARÃO 3/8 RETORCIDO VARÃO 12 M	UN	50

LOTE 09

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL - LAVANDERIA	UN	QDT
001	TANQUE PARA LAVAR ROUPAS DE CONCRETO PREMOLDADO DE 1 X 0,40 M OU SIMILAR	UN	12

Mônica Albuquerque
Arquiteta e Urbanista
CREA/AL 5243-D



Protocolo	SGAP
Fis.	10
Ass.	ms

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL – SEDS
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SGAP
CHEFIA DO NÚCLEO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA – NOI/SGAP

6 – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do produto.

O pagamento fica condicionado à aprovação de que a CONTRATADA encontrar-se adimplente com a Fazenda Pública Estadual e Federal.

O pagamento será realizado após a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pelo servidor competente;


Indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor da prestação do serviço;

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

7 – DO GESTOR DO CONTRATO

A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela Sr.^a Mônica Albuquerque de Oliveira Santos, Chefe do Núcleo de Obras e Infraestrutura, designada Gestora.

Maceió, 19 de junho de 2012.


Mônica Albuquerque de Oliveira Santos
Chefe de Núcleo de Obras e Infraestrutura – NOI/SGAP
Mat.51039-4